

OBRA: REPAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS BORBA

LOCAL: Borba

DONO DE OBRA: Município de Borba

DATA: JAN de 2020



MAPA DE MEDIÇÕES					
	TRABALHOS	UN	Quant. Total	VALOR	
				Unitário	Total
Notas	Os critérios de medição são os estipulados pelo LNEC Está compreendido nos artigos todos os trabalhos, preparatórios e de base ,materiais e equipamentos necessários à execução dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.				
1	ESTALEIRO				
1.1	Trabalhos de montagem, exploração e desmontagem da instalação e equipamentos necessários à execução da obra, conforme legislação em vigor, incluindo gabinete para fiscalização, placa identificadora da obra, plano de segurança e higiene no trabalho e plano de gestão de resíduos	vg	1,0		
2	EM506 (LIMITE CONCELHO Estremoz / limite concelho Monforte)				
2.1	PAVIMENTAÇÃO				
2.1.1	Aglomerados britados granulometria extensa				
2.1.1.1	Saneamento do pavimento existente e dos solos de fundação até à profundidade de 0,50 m, carga, transporte e colocação dos produtos sobranes a vazadouro, compactação do fundo de caixa, aplicação de geotêxtil e colocação de 2 camadas de agregado britado de granulometria extensa com 0,25m de espessura cada, seguida de impregnação betuminosa e camada de regularização em betuminoso com 0,07 m espessura	m2	300,00		
2.1.2	Camadas de misturas betuminosas a quente				
2.1.2.1	Fornecimento e colocação de mistura betuminosa com características de desgaste (AC 14SURF), com espessura média de 0,05 m após recalque, incluindo limpeza e rega de colagem (Km 0+000 »Km5+870)	m2	30111,00		
2.1.2.2	Fornecimento e colocação de mistura betuminosa com características de regularização , contabilizado à tonelada , incluindo limpeza e rega de colagem.	ton	180,00		
2.2	EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA				
2.2.1	Marcas rod., incl. pré marcação a termoplástico				
2.2.1.1	Longitudinais, com linha branca contínua com 0,10 m de largura (LBC 0,10) e com linha tracejada de aviso(LBTA)com 0,10m de largura e relação traço/espaco 2,5 /1m (LBTA0,10;2,5;1)(LBC0,10)	ml	5870,00		
2.2.2	Marcas transversais e outras marcas				
2.2.2.1	Barra 0,60m STOP e inscrição STOP (Entroncamentos 1 e 4)	un.	2,00		
2.2.2.2	Linha tracejado, barras 0,60 m STOP, inscrições STOP, raias em marca triangular(Entroncamentos 2 e 5)	un.	2,00		
2.2.2.3	Linha tracejado, inscrições estrada com aproximação de prioridade, raias em bordo de placa triangular(Entroncamentos 3 e 6)	un.	2,00		
3	CM1040 (Alcaraviça / Aldeia de Sande)				
3.1	PAVIMENTAÇÃO				
3.1.1	Aglomerados britados granulometria extensa				
3.1.1.1	Saneamento do pavimento existente e dos solos de fundação até à profundidade de 0,50 m, carga, transporte e colocação dos produtos sobranes a vazadouro, compactação do fundo de caixa, aplicação de geotêxtil e colocação de 2 camadas de agregado britado de granulometria extensa com 0,25m de espessura cada, seguida de impregnação betuminosa e camada de regularização em betuminoso com 0,07 m espessura.	m2	200,00		
3.1.2	Camadas de misturas betuminosas a quente				
3.1.2.1	Fornecimento e colocação de mistura betuminosa com características de desgaste (AC 14SURF), com espessura média de 0,05 m após recalque, incluindo limpeza e rega de colagem(Km0+000 » Km 3+599)	m2	18432,20		
2.1.2.2	Fornecimento e colocação de mistura betuminosa com características de regularização , contabilizado à tonelada , incluindo limpeza e rega de colagem.	ton	120,00		
3.2	EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA				
3.2.1	Marcas rod., incl. pré marcação a termoplástico				
3.2.1.1	Longitudinais, com linha branca contínua com 0,10 m de largura (LBC 0,10) e com linha tracejada de aviso(LBTA)com 0,10m de largura e relação traço/espaco 2,5 /1m (LBTA0,10;2,5;1)(LBC0,10)	ml	3599,00		
3.2.2	Marcas transversais e outras marcas				
3.2.2.1	Linha tracejada, barras 0,60 STOP, inscrição STOP (Cruzamentos 1 e 2 e Entroncamentos 2 e 3)	un	4,00		
3.2.2.2	Linha tracejado, inscrição de estrada com aproximação de prioridade, raias em placa triangular(Entroncamento 1)	un	1,00		

OBRA: REPAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS BORBA

LOCAL: Borba

DONO DE OBRA: Município de Borba

DATA: JAN de 2020



Handwritten signature in blue ink.

MAPA DE MEDIÇÕES					
	TRABALHOS	UN	Quant. Total	VALOR	
				Unitário	Total
4	CM1042 (Rio de Molinhos / EM 508)				
4.1	PAVIMENTAÇÃO				
4.1.1	Aglomerados britados granulometria extensa				
4.1.1.1	Saneamento do pavimento existente e dos solos de fundação até à profundidade de 0,50 m, carga, transporte e colocação dos produtos sobranes a vazadouro, compactação do fundo de calça, aplicação de geotêxtil e colocação de 2 camadas de agregado britado de granulometria extensa com 0,25m de espessura cada, seguida de impregnação betuminosa e camada de regularização em betuminoso com 0,07 m espessura.	m2	350,00		
4.1.2	Camadas de misturas betuminosas a quente				
4.1.2.1	Fornecimento e colocação de mistura betuminosa com características de desgaste (AC 14SURF), com espessura média de 0,05 m após recalque, incluindo limpeza e rega de colagem Km 0+000 » Km 2+762	m2	14362,40		
4.1.2.2	Fornecimento e colocação de mistura betuminosa com características de regularização, contabilizado à tonelada, incluindo limpeza e rega de colagem.	ton	240,00		
4.2	EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA				
4.2.1	Marcas rod., incl. pré marcação a termoplástico				
4.2.1.1	Longitudinais, com linha branca contínua com 0,10 m de largura (LBC 0,10) e com linha tracejada de aviso(LBTA)com 0,10m de largura e relação traço/espaco 2,5 /1m (LBTA0,10;2,5;1)(LBC0,10)	ml	2762,00		
4.2.2	Marcas transversais e outras marcas:				
4.2.2.1	Linha tracejada, inscrição de estrada com aproximação de prioridade. raias em placa triangular(Entroncamento 1)	un	1,00		
4.2.2.2	Linha tracejada, Barra 0,60m STOP e inscrição STOP (Entroncamentos 2 e 3)	un	2,00		
4.2.2.3	Reactivação da totalidade das marcas do entroncamento 4)	un	1,00		
5	CM1170 (Rua das Casas Novas - Borba)				
5.1	PAVIMENTAÇÃO				
5.1.1	Camadas de misturas betuminosas a quente				
5.1.1.1	Fornecimento e colocação de mistura betuminosa com características de desgaste (AC 14SURF), com espessura média de 0,05 m após recalque, incluindo limpeza e rega de colagem Km 0+ 000 » Km 0 + 332	m2	1826,00		
5.2	EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA				
5.2.1	Marcas transversais e outras marcas				
5.2.1.1	Linha tracejada, Barra 0,60m STOP e inscrição STOP (Entroncamentos 1 e 2)	un.	2,00		
TOTAL					0,00 €